



GALANGAN KAPAL

PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI

JL. SAMUEL LANGUYU LING. I KEL. WINENET

KOTA BITUNG SULAWESI UTARA 95525

TELP. (0438) 31939, 32192, 36248 FAX (0438) 21192

Web : www.spabitung.com, Email : agalangan123@yahoo.co.id

Nomor : 217/SPA-GAL/VIII/2026

Bitung, 06 Agustus 2026

Lampiran : -

Perihal : Permohonan Pembayaran

Kepada Yth, Pejabat Pembuat Komitmen

Pangkalan PSDKP Tual

Di

Komplek PPN Tual; Jl. Bukit Dumar No.1 Pulau Dullah Selatan, Tual – Maluku

Dengan hormat,

Sehubungan dengan selesainya pekerjaan "***Pekerjaan Docking Kapal Pengawas Hiu 14 dan Hiu Macan 06 TA. 2026***" sesuai dengan Surat Perintah Mulai Kerja (SPMK) No.

587/PSDKPLan.6/PL.450/V/2026 Tanggal 10 Mei 2026,

Addendum No. 1012/PSDKPLan.6/PL/.430/VII/2026 Tanggal 22 Juli 2026

Addendum No. 1098/PSDKPLan.6/PL/.430/VIII/2026 Tanggal 06 Agustus 2026

kami memohon agar dapat dilakukan pembayaran melalui : Bank Mandiri nomor rekening : 150 00000 98127 an PT. Samudera Puranabile Abadi

Demikian Surat Permohonan ini kami buat, atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami

PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI

AHMAD GAZALI, SE.MSA.AK

Pimpinan



GALANGAN KAPAL
PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI

JL. SAMUEL LANGUYU LINGK. I
KEL. WINENET II KEC. AERTEMBAGA
KOTA BITUNG SULAWESI UTARA 95525
TELP. (0438) 31939, FAX. (0438) 21192 E-MAIL : agalangan123@yahoo.co.id

INVOICE

NO : 008/BJ/SPA/VIII/2026

NAMA KAPAL : **KP. HIU 14 & KP. HIU MACAN 06**
PEMILIK / AGEN : **PANGKALAN PSDKP TUAL**
ALAMAT : **TUAL**
UP. :
NO. TLP / FAX :
UKURAN KAPAL :

LOA	LPP	B	H	d

DOCK :
UNDOCK :
DOCKING :


GRT :
NRT :

NO.	URAIAN PEKERJAAN	KP. HIU 14	KP. HIU MACAN 06	JUMLAH (Rp.)
A.	BIAYA DOCK			
1	Docking / Undocking	16.852.500	16.852.500	33.705.000
2	Biaya Dock Block			
3	Biaya Asistensi Dock	5.617.500	5.617.500	11.235.000
4	Biaya Helling / Hari:	21.036.000	49.084.000	70.120.000
	- Hari I s/d X			
	- Hari XI s/d XX			
	- Hari XXI dan seterusnya			
5	Biaya Listrik + Air / Hari	5.358.000	15.627.500	20.985.500
6	Biaya Kebersihan / Hari	5.010.000	14.612.500	19.622.500
7	Biaya Administrasi			
	JUMLAH A			155.668.000
B	REPARASI			
1	Skrup lambung kapal dr keel s/d draft	1	Ls	1.088.065.331
	JUMLAH B			1.088.065.331
	TOTAL (A + B)			1.243.733.331
	PPN 11%			136.810.666
	GRAND TOTAL			1.380.543.997

Terbilang : Satu miliar tiga ratus delapan puluh juta lima ratus empat puluh tiga ribu sembilan ratus sembilan puluh tujuh rupiah

ORDER BY,

(PANGKALAN PSDKP TUAL)
KP. HIU 14 & KP. HIU MACAN 06

BITUNG, 06 AGUSTUS 2026
MENGETAHUI,

(AHMAD GAZALI, SE.MSA.AK)
PIMPINAN



GALANGAN KAPAL
PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI

JL. SAMUEL LANGUYU LINGK. I
KEL. WINENET II KEC. AERTEMBAGA
KOTA BITUNG SULAWESI UTARA 95525

TELP. (0438) 31939, FAX. (0438) 21192 E-MAIL : agalangan123@yahoo.co.id


PEKERJAAN TAMBAHAN 1
KAPAL PENGAWAS HIU 14

NO	PART	URAIAN PEKERJAAN TAMBAHAN 1	VOLUME		HARGA SATUAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
			QTY	SAT		
1	ENGINE ROOM	2. Lepas pasang lantai Engine room	1	unit	3.300.000	3.300.000
2	KOCKER AS PROPELLER	Gurinda bersihkan permukaan, las timbun tambah daging (rebuild) dan digurinda kembali sehingga rata kemudian dilakukan kontak fit dgn permukaan flange sarung cutless bearing kemudian lubang baut dibor kembali setelah itu dilakukan tap buat ulir lubang baut (kiri kanan)	2	unit	16.215.000	32.430.000
3	DOUBLING PLAT					
	I. KANAN KAPAL (SB)					
	A. LAMBUNG KAPAL (STRAKE C) (17 TITIK BOCOR)					
		1. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (2 titik + area Dumpul besar), gurinda amplas permukaan dan las doubling kemmbali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 500 x 500 x 6 mm (Total: 3 titik) (Material: Dock suplai) Frame 7 s/d Frame 8 Strake K	1	buah	8.876.000	8.876.000
		2. Bor bersihkan, las tutup lubang luar 10 titik dan Crop lubang besar uk. 10 x 10 cm), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 serta buat slope welding uk. 1.600 x 320 x 6 mm (Total 11 Titik) (Material: Dock suplai) Frame 4 s/d Frame 6 Strake C	1	buah	22.470.000	22.470.000
		3. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 6 mm (Total: 1 titik) (Material: Dock suplai) Frame 6 s/d 7 Strake C	1	buah	406.000	406.000
		4. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 6 mm (Total: 1 titik) (Material: Dock suplai) Frame 6 s/d Frame 7 Strake C	1	buah	406.000	406.000
		5. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 6 mm (Total: 1 titik) (Material: Dock suplai) Frame 10 s/d Frame 11 Strake C	1	buah	406.000	406.000
	B. CHAIN (STRAKE B) (6 TITIK BOCOR)	1. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 area Chain uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 1 titik) (Material: Owner suplai) Frame 8 s/d Frame 9 Stake B	1	buah	570.000	570.000
		2. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 area Chain uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 2 titik) (Material: Owner suplai) Frame 9 s/d Frame 10 Stake B	2	buah	570.000	1.140.000
		3. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 area Chain uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 1 titik) (Material: Owner suplai) Frame 10 s/d Frame 11 Stake B	1	buah	570.000	570.000
		4. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (2 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 2 titik) (Material: Owner suplai) Frame 10 s/d Frame 11 Strake B	1	buah	600.000	600.000
	C. BOTTOM (STRAKE K/A) (31 TITIK BOCOR)	1. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (6 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 500 x 500 x 8 mm (Total: 6 titik) (Material: Dock suplai) (Frame 5 s/d Frame 6 Strake A	1	buah	10.889.000	10.889.000


		2. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 1 titik) (Material: Owner suplai) Frame 6 s/d Frame 7 Strake K	1	buah	570.000	570.000
		3. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (2 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 2 titik) (Material: Owner suplai) Frame 5 s/d Frame 6 Strake K	1	buah	570.000	570.000
		4. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (6 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 200 x 550 x 8 mm (Total: 7 titik) (Material: Dock suplai) (Frame 9 s/d Frame 10 Strake K	1	buah	5.288.000	5.288.000
		5. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (9 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 700 x 300 x 8 mm (Total: 9 titik) (Material: Dock suplai) (Frame 7/8 s/d Frame 8/9 Strake K	1	buah	9.614.000	9.614.000
		6. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (2 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 2 titik) (Material: Owner suplai) Frame 9 s/d Frame 10 Strake A	1	buah	600.000	600.000
		7. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 200 x 200 x 8 mm (Total: 1 titik) (Material: Owner suplai) Frame 8 s/d Frame 9 Strake A	1	buah	1.050.000	1.050.000
		8. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 1 titik) (Material: Owner suplai) Frame 8 s/d Frame 9 Strake A	1	buah	570.000	570.000
		9. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 1 titik) (Material: Owner suplai) Frame 8 s/d Frame 9 Strake K	1	buah	570.000	570.000
		10. Lepas tempat tidur, potong lantai uk. 30 x 30 cm dan las timbun lubang (1 titik) dan doubling kembali uk. 100 x 100 x 8 mm kemudian las pasang kembali plat lantai yang dipotong/ crop (Total: 1 titik) (Material: Owner suplai) Frame 20 s/d Frame 21 Strake A	1	set	4.346.500	4.346.500
	II. KIRI KAPAL (PS)					
	A. LAMBUNG KAPAL (STRAKE C) (7 TITIK BOCOR)					
		1. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (2 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 6 mm (Total: 4 titik) (Material: Dock suplai) Frame 5 s/d Frame 6 Strake C	2	buah	653.500	1.307.000
		2. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 area pipa pembuangan kamar mandi uk. 100 x 100 x 6 mm (Total: 1 titik) (Material: Dock suplai) Frame 4 s/d Frame 5 Strake C	1	buah	406.000	406.000
		3. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 area pipa pembuangan kamar mandi uk. 100 x 100 x 6 mm (Total: 1 titik) (Material: Dock suplai) Frame 5 s/d Frame 6 Strake C	1	buah	406.000	406.000
		4. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling dengan plat Aluminium Alloy 5083 area pipa pembuangan kamar mandi uk. 100 x 100 x 6 mm (Total: 1 titik) (Material: Dock suplai) Frame 26 s/d Frame 27 Strake C	1	buah	406.000	406.000
	B. CHAIN (STRAKE B) (2 TITIK BOCOR)	1. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (2 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling dengan plat Aluminium Alloy 5083 area Chain uk. 200 x 150 x 8 mm (Total: 2 titik) (Material: Owner Suplai) Frame 6 s/d Frame 7 Strake B	1	buah	1.345.500	1.345.500
	C. BOTTOM (STRAKE K/A) (8 TITIK BOCOR)	1. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling dengan plat Aluminium Alloy 5083 area pipa pembuangan kamar mandi uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 2 titik) (Material: Owner suplai) Frame 5 s/d Frame 6 Strake K	2	buah	570.000	1.140.000
		2. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik), gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 area pipa pembuangan kamar mandi uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 3 titik) (Material: Owner suplai) Frame 6 s/d Frame 7 Strake A	3	buah	570.000	1.710.000

		3. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (2 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 2 titik) (Material: Owner suplai) Frame 6 s/d Frame 7 Strake A	1	buah	600.000	600.000
		4. Bor bersihkan, las tutup lubang luar (1 titik) , gurinda amplas permukaan dan las doubling kembali dengan plat Aluminium Alloy 5083 area pipa pembuangan kamar mandi uk. 100 x 100 x 8 mm (Total: 1 titik) (Material: Owner suplai) Frame 10 s/d Frame 11 Strake A	1	buah	570.000	570.000
4	ASISTENSI	Lepas dan pasang kembali bantalan kapal	1	unit	3.300.000	3.300.000
5	VACUM TEST	Vacum test untuk lubang kebocoran	39	titik	127.500	4.972.500
JUMLAH						121.404.500
PPN 11%						13.354.495
TOTAL						134.758.995

Bitung, 06 Agustus 2026
PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI



(AHMAD GAZALI, SE, MSA, AK)
PIMPINAN





GALANGAN KAPAL
PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI

JL. SAMUEL LANGUYU LINGK. I
KEL. WINENET II KEC. AERTEMBAGA
KOTA BITUNG SULAWESI UTARA 95525

TELP. (0438) 31939, FAX. (0438) 21192 E-MAIL : agalangan123@yahoo.co.id

PEKERJAAN TAMBAHAN
KAPAL PENGAWAS HIU MACAN 06

NO.	PEKERJAAN TAMBAHAN	VOL.	SAT.	HARGA SATUAN	JUMLAH
A. STEERING GEAR ROOM					
1	Bongkar dan ganti baru Pondasi Dudukan Steering Cylinder Hydraulic kwadran kemudi kiri kanan (Material: Lantai plate: Plat uk. 900x520x19 mm, Rangka memanjang: Plat uk. 900x200x19 mm @ 2 pcs, Rangka melintang: Plat uk. 520x200x19 mm @ 2 pcs)	2	pcs	9.901.584	Rp 19.803.168,00
2	Ganti dudukan Cylinder Hydraulic kiri kanan (Material: Pipa seamless SCH 80 uk. Ø 4" x 25 cm, Strainger: Bracket Plat uk. 1/2x(350x200)x19 mm @ 2 pcs, Bracket: Plat uk. 1/2x(250x200)x19 mm @ 2 pcs, Bolt and Nut uk. 3/4" x 3" @ 4 pcs)	2	pcs	2.739.220	Rp 5.478.440,00
3	Rewelding Center Girder dan Deck beam	46	meter	Rp 214.500,00	Rp 9.867.000,00
3	Asistensi:				
	a. Cleaning Got Steering Gear room dari lumpur/ air dan limbah B2/B3	1	unit	Rp 8.745.000,00	Rp 8.745.000,00
	b. Angkat keluaran barang- barang yang mengganggu dan mudah terbakar dalam steering gear room dan dikembalikan ke posisi semula	1	unit	Rp 3.300.000,00	Rp 3.300.000,00
	c. Crop buat lubang peranganin (lubang udara) uk. 40 x 60 cm untuk pekerjaan di Steering gear room	1	pcs	Rp 1.450.000,00	Rp 1.450.000,00
	d. Lepas pasang kembali T- Bar kwadran kemudi	1	unit	Rp 850.000,00	Rp 850.000,00
	e. Lepas dan stell/ center serta pasang kembali ke posisi semula Cylinder Hydraulic kwadran kemudi kiri kanan	2	unit	Rp 2.887.500,00	Rp 5.775.000,00
4	Ganti plat Wrang dan Center Girder yang keropos/ lubang:				
	a. Center Girder: Wr no. 0 s/d 3 : uk. 1.500 x 300 x 8 mm + Face plate uk. 1.500 x 350 x 10 mm	69,47	kg	Rp 67.868,00	Rp 4.714.789,96
	b. Wrang dan Face plate:				
	- Frame No. 1 : Plat uk. 900x800x8 mm+ Face plate : Plat uk. 1.000x100x10 mm (kanan)	53,06	kg	Rp 67.868,00	Rp 3.601.076,08
	- Frame No. 1 : Plat uk. 900x800x8 mm+ Face plate : Plat uk. 1.000x100x10 mm (kiri)	53,06	kg	Rp 67.868,00	Rp 3.601.076,08
	- Frame No. 2 : Plat uk. 900x800x8 mm+ Face plate : Plat uk. 1.000x100x10 mm (kanan)	53,06	kg	Rp 67.868,00	Rp 3.601.076,08
	- Frame No. 2 : Plat uk. 900x800x8 mm+ Face plate : Plat uk. 1.000x100x10 mm (kiri)	53,06	kg	Rp 67.868,00	Rp 3.601.076,08
	- Frame No. 3 : Plat uk. 900x800x8 mm+ Face plate : Plat uk. 1.000x100x10 mm (kanan)	53,06	kg	Rp 67.868,00	Rp 3.601.076,08
	- Frame No. 3 : Plat uk. 900x800x8 mm+ Face plate : Plat uk. 1.000x100x10 mm (kiri)	53,06	kg	Rp 67.868,00	Rp 3.601.076,08
B. WHELL HOUSE/ ANJUNGAN					
1	Crop Plat dinding ruang komando (Material: Plat uk. 550 x 400 x 6 mm)	1	pcs	855.360	Rp 855.360,00
2	Asistensi:				
	a. Lepas dan pasang kembali AC split 1 PK dan kelistrikan	1	pcs	Rp 1.237.500,00	Rp 1.237.500,00
	b. Lepas dan pasang kembali Plafon dan dinding	1	pcs	Rp 2.800.000,00	Rp 2.800.000,00
	JUMLAH				Rp 86.482.714,44
	PPN 11%				Rp 9.513.098,59
	TOTAL				Rp 95.995.813,03

Bitung, 06 Agustus 2026
PT. SAMUDERA PURANABILE ABADI

(AHMAD GAZALI, SE, MSA, AK)
PIMPINAN